


poziom por.200,00 m n.p.m.

| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna osi rury [m n.p.m.] | Zagłębienie dna [m] | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|
| W1 (Trójnik 100/50) | 212,90 | 211,18 | 1,75 | 0,00 |
| zasuwa typu | | | | 0,60 |
| Kabel eN | | 211,21 | | 1,68 |
| W2 (Zmiana kierunku) | 213,00 | 211,28 | 1,75 | 5,04 |
| KW1 (Komora wodomierzowa) | 213,10 | 211,38 | 2,30 / 1,75 | 8,52 |
| W3 (Zmiana kierunku) | 213,60 | 211,88 | 1,75 | 15,34 |
| BA (Budynek A) | 213,90 | 212,18 | 1,75 | 20,58 |

| Odcinek | Materiał, Średnica | Spadek [%] | Długość [m] |
|---|---|---|---|
| W1–W2 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 2,0 | 5,04 |
| W2–KW1 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 2,9 | 3,48 |
| KW1–W3 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 7,3 | 6,82 |
| W3–BA | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 5,7 | 5,24 |




poziom por.200,00 m n.p.m.

| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna osi rury [m n.p.m.] | Zagłębienie dna [m] | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|
| KW1 | 213,10 | 210,80 / 211,38 | 2,30 / 1,75 | 8,52 |
| W4 | 214,00 | 212,28 | 1,75 | 46,06 |
| BB | 214,30 | 212,58 | 1,75 | 50,25 |

| Odcinek | Materiał, Średnica | Spadek [%] | Długość [m] |
|---|---|---|---|
| KW1–W4 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 2,4 | 37,54 |
| W4–BB | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 7,2 | 4,19 |




poziom por.200,00 m n.p.m.

| Węzeł | Rzędna terenu [m n.p.m.] | Rzędna osi rury [m n.p.m.] | Zagłębienie dna [m] | Odległość [m] |
|---|---|---|---|---|
| KW1 | 213,10 | 210,80 / 211,38 | 2,30 / 1,75 | 8,52 |
| W5 | 213,80 | 212,08 | 1,75 | 34,52 |
| W6 | 213,75 | 212,03 | 1,75 | 53,03 |
| | | 212,01 | | 58,43 |
| W7 | 213,70 | 211,98 | 1,75 | 69,29 |
| BC | 214,20 | 212,48 | 1,75 | 73,81 |

| Odcinek | Materiał, Średnica | Spadek [%] | Długość [m] |
|---|---|---|---|
| KW1–W5 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 2,7 | 26,00 |
| W5–W6 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 0,3 | 18,51 |
| W6–W7 | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 0,3 | 16,26 |
| W7–BC | PE 100-RC 63x5,8 SDR11 | 11,1 | 4,52 |

UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunku nie skalować.
2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.
3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.
4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane.
Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.
5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być skonsultowane z projektantem.
6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem instalacji.
7. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.
8. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu wykonania. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru

LEGENDA:
- projektowane przyłącze wodociągowe
- projektowana zewnętrzna instalacja wody
W1 - punkty charakterystyczne


Pracownia architektoniczna
Qubus ARCHITEKCI
Izabela Kubicka

Biuro:
ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 2/16
42-100 Kłobuck
+48 608 229 188
www.qubus.net.pl


Inwestor: **SIM ŚLĄSK PÓŁNOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublińcu ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec**

Temat: *Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem oraz niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną - Budynek B - przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej*

Adres: *Ostrowy nad Okszą, gmina Miedźno ul. Chabrowa i Wąska je. ew. 240604_2, obr. 0007 ostrowy / dz. nr ewid. 986, 987, 988/1, 1042*

Tytuł rysunku:
**Profil przyłącza i zewnętrznej instalacji wodociągowej**

**INSTALACJE SANITARNE:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Krzysztof Żelazkiewicz | 455/02 | |
| SPRAWDZIŁ | -- | -- | |

| Skala: | Data: | Faza: | Branża: | Nr rys.: | Rewizja: | Kod projektu: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:100 | CZERWIEC 2023 | P.B. | SANITARNA | WO1 | | 23_002 |